

Прайс – лист 2025

Авторизованого Сервісного Центру

на щорічне технічне обслуговування теплового насосу Termojet

Найменування послуги та перелік робіт	Ціна, грн.
<u>1. Моноблочні системи до 32 кВт (1 вентиляторні / 2 вентиляторні):</u> • Демонтаж передньої панелі вихідного повітряного потоку • Демонтаж витяжного вентилятора /вентиляторів • Демонтаж задньої захисної сітки повітряного теплообмінника • Очищення корпусу теплового насосу • Обробка обох поверхонь випарника миючою рідиною та щіткою • Мийка обох поверхонь випарника водою під низьким тиском • Вирівнювання ламелів випарника • Очищення та промивка піддону та дренажних отворів • Очищення та промивка вентилятора /вентиляторів • Монтаж вентилятора /вентиляторів • Монтаж передньої панелі вихідного повітряного потоку • Перевірка водопровідних з'єднань на наявність витоків та корозії • Відкриття, візуальна перевірка та очищення електричної коробки • Очищення пилососом від бруду компресорного блоку • Візуальна перевірка контуру холодоагенту на наявність витоків • Перевірка кріплень елементів холодильного контуру, підтягування • Візуальна перевірка якості теплоносія, очищення фільтрів • Тестовий запуск та діагностика, перевірка робочих параметрів • Дозаправка холодоагентом до 100 грамів (у разі потреби) • Заповнення документації	6000/7000
<u>2. Спліт системи до 20 кВт (1 вентиляторні / 2 вентиляторні)</u> • Демонтаж передньої панелі вихідного повітряного потоку • Демонтаж витяжного вентилятора /вентиляторів • Демонтаж задньої захисної сітки повітряного теплообмінника • Очищення корпусу теплового насосу • Обробка обох поверхонь випарника миючою рідиною та щіткою • Мийка обох поверхонь випарника водою під низьким тиском • Вирівнювання ламелів випарника • Очищення та промивка піддону та дренажних отворів • Очищення та промивка вентилятора /вентиляторів • Монтаж вентилятора /вентиляторів • Монтаж передньої панелі вихідного повітряного потоку • Перевірка водопровідних з'єднань на наявність витоків та корозії • Відкриття, візуальна перевірка та очищення електричної коробки • Очищення пилососом від бруду компресорного блоку • Візуальна перевірка контуру холодоагенту на наявність витоків • Перевірка кріплень елементів холодильного контуру, підтягування • Візуальна перевірка якості теплоносія, очищення фільтрів • Тест на герметичність холодильного контуру • Тестовий запуск та діагностика, перевірка робочих параметрів • Дозаправка холодоагентом до 100 грамів (у разі потреби) • Заповнення документації	7000/8000

<u>3. Комерційні системи більше 32 кВт (1 вентиляторні / 2 вентиляторні)</u> Демонтаж передньої панелі вихідного повітряного потоку Демонтаж витяжного вентилятора /вентиляторів Демонтаж задньої захисної сітки повітряного теплообмінника Очищення корпусу теплового насосу Обробка обох поверхонь випарника спеціальною миючою рідиною та щіткою Мийка обох поверхонь випарника водою під низьким тиском Вирівнювання ламелів випарника Очищення та промивка піддону та дренажних отворів Очищення та промивка вентилятора /вентиляторів Монтаж вентилятора /вентиляторів Монтаж передньої панелі вихідного повітряного потоку Перевірка водопровідних з'єднань на наявність витоків та корозії Відкриття, візуальна перевірка та очищення пилососом електричної коробки Очищення пилососом від бруду компресорного блоку Візуальна перевірка контуру холодоагенту на наявність витоків Перевірка стану та кріплень елементів холодильного контуру, підтягування Візуальна перевірка якості теплоносія, очищення фільтрів Тестовий запуск та діагностика пристрою, перевірка робочих параметрів Дозаправка холодоагентом до 100 грамів (у разі потреби) Заповнення документації	По запити
--	-------------------------