

Прайс – лист 2026

Авторизованого Сервісного Центру

на запуск теплового насосу

Найменування послуги та перелік робіт	Ціна
<u>Спліт – система серія Suntide R32 6...20 кВт</u>	
<p>Перевірка правильності монтажу та тестовий запуск 1 системи: (Умови виконання робіт – система під тиском та пройшла гідравлічне випробовування, електричні кабелі підведені до виконавчих елементів):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Перевірка монтажного простору блоків теплового насосу. • Перевірка правильності електричного підключення та діаметрів мережевих дротів блоків теплового насосу. • Перевірка якості теплоносія та наявності сепаратора бруду. • Перевірка наявності у системі буферної ємності. • Перевірка діаметрів фреонової траси та технічного стану, фіксація параметру загальної довжини. • Розвальцювання фреонових трубопроводів та їх підключення. • Вакуумування фреонової траси та заповнення фреоном. • Перевірка діаметру підключення водяних трубопроводів. • Перевірка мережі живлення на відповідність напруги. • Перевірка або підключення електричного нагрівача бака ГВП. • Перевірка або підключення циркуляційної водяної помпи зони А та 3-х ходового клапану опалення/охолодження • Перевірка або підключення циркуляційної водяної помпи зони В, 3-ходового клапану та температурного датчика вхідної води. • Підключення каскаду (у разі необхідності). • Підключення кімнатних термостатів зона А та В. • Підключення WiFi. • Тестовий запуск та фіксації робочих параметрів. • Заповнення документації. • Інструктаж Користувача. 	6000 грн.
<u>Моноблочна система 6...32 кВт</u>	
<p>Перевірка правильності монтажу та тестовий запуск 1 системи: (Умови виконання робіт – система під тиском та пройшла гідравлічне випробовування, електричні кабелі підведені до виконавчих елементів):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Перевірка монтажного простору блоків теплового насосу. • Перевірка правильності електричного підключення та діаметрів мережевих дротів блоків теплового насосу. • Перевірка якості теплоносія та наявності сепаратора бруду. • Перевірка наявності у системі буферної ємності. • Перевірка діаметру підключення водяних трубопроводів. • Перевірка мережі живлення на відповідність напруги. • Перевірка або підключення електричного нагрівача бака ГВП. • Перевірка або підключення циркуляційної водяної помпи зони А та 3-х ходового клапану опалення/охолодження • Перевірка або підключення циркуляційної водяної помпи зони В, 3-ходового клапану та температурного датчика вхідної води. 	4000 грн.

<ul style="list-style-type: none"> • Підключення каскаду (у разі необхідності). • Підключення кімнатних термостатів зона А та В. • Підключення WiFi. • Тестовий запуск та фіксації робочих параметрів. • Заповнення документації. • Інструктаж Користувача. 	
<u>Додаткові роботи та матеріали (у разі неповного виконання робіт інсталятором)</u>	
Прокладання фреонової траси (за 1м)	100 грн.
Дозаправка фреоном за 100 грам (у випадку довжини траси ≥ 3 м)	200 грн.
Прокладання комунікаційного кабелю або дроту живлення до виконавчих елементів (помпа, клапан, датчик) (ціна за 1м)	50 грн
Електричний дріт 3x0,75 мм (ціна за 1м)	35 грн.
Кабель комунікаційний екранований 3x0,35 мм (ціна за 1м)	54 грн.
Контактор 25А, 1НВ, 230 В	598 грн.
Електромагнітне проміжне реле MY2 з колодкою PYF08A-E	150 грн.
Транспортні послуги (ціна за 1 км)	20 грн.